


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ


- โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 7
- สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะปุ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ	914,313.00	1.3607	1,244,105.70	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,247,105.70	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,247,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคาถนน คสล.	581.18	บาท/ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคารางระบายน้ำ	1,691.44	บาท/ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางธัญชนก เอมดี)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายบุญญฤทธิ์ ทองปล้อง)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
 ประมาณราคาค่า ก่อสร้างฝั้วจรางแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะป๋อ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างฝั้วจรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.70 ม. ยาว 257.00 ม. ทน 0.15 ม. และขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 43.00 ม. ทน 0.15 ม.
 พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 253.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร จำนวน 7 บ่อ
 สถานที่ก่อสร้าง ขอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะป๋อ ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบายน้ำ								
	1.1 งานขุดร่องถนน คสล.เดิม ขมทิ้ง	77.10	ตร.ม.	-	-	74.00	5,705.40	5,705.40	
	1.2 ดินลูกรังระบายน้ำ	93.16	ลบ.ม.	-	-	99.00	9,222.84	9,222.84	
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	6.42	ลบ.ม.	514.02	3,300.00	91.00	584.22	3,884.22	
	1.4 คอนกรีตผสมเสร็จจูปลูบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	6.42	ลบ.ม.	1,621.49	10,409.96	398.00	2,555.16	12,965.12	
	1.5 คอนกรีตผสมเสร็จจูปลูบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	33.41	ลบ.ม.	1,692.21	56,536.73	436.00	14,566.76	71,103.49	
	1.6 เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 9 มม.	2,436.61	กก.	26.22	63,887.91	4.10	9,990.10	73,878.01	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	73.09	กก.	54.20	3,961.47	-	-	3,961.47	
	1.8 ไม้แม่แบบ	165.00	ตร.ม.	146.56	24,182.40	133.00	21,945.00	46,127.40	
	1.9 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	85.66	ท่อน	644.86	55,238.70	-	-	55,238.70	
	1.10 ตะปู	128.50	กก.	46.73	6,004.80	-	-	6,004.80	
	งานฝาปิดรางระบายน้ำ								
	1.11 คอนกรีตผสมเสร็จจูปลูบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	12.85	ลบ.ม.	1,692.21	21,744.89	436.00	5,602.60	27,347.49	
	1.12 เหล็กเส้นกลม SD 30 DB 12 มม.	1,871.37	กก.	26.31	49,235.74	3.30	6,175.52	55,411.26	
	1.13 ลวดผูกเหล็ก	56.14	กก.	54.20	3,042.78	-	-	3,042.78	
	1.14 ท่อ พีวีซี 2"	24.09	ท่อน	232.71	5,605.98	-	-	5,605.98	
	งานท่อลอดคกมระบายน้ำ								
	1.15 ท่อลอดคกม คสล. มอก.3 Ø 0.40 ม.	65.00	ท่อน	440.00	28,600.00	140.00	9,100.00	37,700.00	
	1.16 บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดคสล. (หล่อสำเร็จ)	7.00	บ่อ	2,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
 ประมาณราคาค่า ก่อสร้างฝัวจจรจรแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะป๋อ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างฝัวจจรจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.70 ม. ยาว 257.00 ม. ทน 0.15 ม. และขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 43.00 ม. ทน 0.15 ม.
 พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 253.00 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน 65 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.70 เมตร จำนวน 7 บ่อ
 สถานที่ก่อสร้าง ขอย 7 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะป๋อ ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าแรงงานต้นทุน (1)							434,698.96	
2	งานถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 ทราฮยบรองพื้น	56.14	ลบ.ม.	514.02	28,857.08	-	-	28,857.08	
	งานฝัวจจรจร								
	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จจรูปูบาศก์ 280 กก./ตร.ชม	168.43	ลบ.ม.	1,730.69	291,500.11	82.39	13,876.94	305,377.05	
	2.3 เหล็กตะแกรง Wire mash Ø 6 mm. @ 0.20 m.	1,122.90	ตร.ม.	78.00	87,586.20	5.00	5,614.50	93,200.70	
	2.4 เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.	543.81	กก.	33.66	18,304.64	2.90	1,577.04	19,881.68	
	2.5 ไม้แบบ	90.00	ตร.ม.	146.56	13,190.40	-	-	13,190.40	
	2.6 ค่าแรงไม้แบบ	300.00	ม.	-	-	20.60	6,180.00	6,180.00	
	2.7 ตะปู	22.50	กก.	46.73	1,051.42	-	-	1,051.42	
	2.8 ยางแอสฟัลท์	18.00	ลิตร	25.92	466.56	-	-	466.56	
	2.9 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	222.00	เมตร	-	-	24.61	5,463.42	5,463.42	
	2.10 ทินคลูกไหลทาง	11.25	ลบ.ม.	458.00	5,152.50	70.51	793.23	5,945.73	
	รวมค่าแรงงานต้นทุน (2)							479,614.04	
	รวมค่าแรงงานต้นทุน(1)+(2)							914,313.00	