



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ

- โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 5
- สถานที่ก่อสร้าง ซอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะปุ ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แพน
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

| ลำดับที่ | รายการ                       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>(บาท)      | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ  |
|----------|------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------|---|
| 1        | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         | 221,007.15                         | 1.3642   | 301,497.96              | Factor F  |
| 2        | ป้ายโครงการ                  | 3,500.00                           | -        | 3,500.00                | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %   |
|          | รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น       |                                    |          | 304,997.96              | - เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |
| สรุป     | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ |                                    |          | 304,997.00              |   |
|          | ตัวอักษร                     | สามแสนสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน |          |                         |   |
|          | ราคาเฉลี่ย ตร.ม.ละ           | 536.97                             |          |                         |   |

ลงชื่อ.....  .....ประธานกรรมการ  
(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นางมนัสวี กลิ่นอุบล)

ลงชื่อ.....  .....กรรมการ  
(นายบุญญฤทธิ์ ทองปล้อง)



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่  
 ประมาณราคาค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอย 5 หมู่ที่ 5 บ้านหนองกะบู่ ตำบลหนองกะบู่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน  | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน   |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |  |        |       | ราคาหน่วยละ  | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1        | งานปรับพื้นที่ทางเดิม                        |        |       |              |            |             |           |                             |          |
|          | 1.1 งานขุดหรือผิวจราจรเดิมพร้อมปรับระดับ     | 30.00  | ตร.ม. | -            | -          | 70.00       | 2,100.00  | 2,100.00                    |          |
|          | 1.2 ทราดยหยาบรองพื้น                         | 24.00  | ลบ.ม. | 467.29       | 11,214.96  | 22.97       | 551.28    | 11,766.24                   |          |
|          | 1.3 ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 Ø 6 นิ้ว           | 1.00   | ท่อน  | 1,747.66     | 1,747.66   | 50.00       | 50.00     | 1,797.66                    |          |
| 2        | งานผิวจราจร                                  |        |       |              |            |             |           |                             |          |
|          | 2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม | 72.00  | ลบ.ม. | 1,934.58     | 139,289.76 | 80.80       | 5,817.60  | 145,107.36                  |          |
|          | 2.2 เหล็กตะแกรง Wire mash Ø 6 มม. @ 0.20 ม.  | 480.00 | ตร.ม. | 73.00        | 35,040.00  | 5.00        | 2,400.00  | 37,440.00                   |          |
|          | 2.3 เหล็กเส้นกลม SR 24 RB 19 มม.             | 178.08 | กก.   | 26.07        | 4,642.54   | 3.60        | 641.08    | 5,283.62                    |          |
|          | 2.4 ไม้แบบ                                   | 12.00  | ตร.ม. | 548.60       | 6,583.20   | -           | -         | 6,583.20                    |          |
|          | 2.5 ค่าแรงไม้แบบ                             | 142.00 | ม.    | -            | -          | 20.60       | 2,925.20  | 2,925.20                    |          |
|          | 2.6 ตะปู                                     | 12.00  | กก.   | 49.07        | 588.84     | -           | -         | 588.84                      |          |
|          | 2.7 ยางแอสฟัลท์                              | 4.80   | ลิตร  | 24.80        | 119.04     | -           | -         | 119.04                      |          |
|          | 2.8 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง            | 48.00  | เมตร  | -            | -          | 23.39       | 1,122.72  | 1,122.72                    |          |
|          | 2.9 หินคลุกไหลทาง                            | 9.60   | ลบ.ม. | 607.48       | 5,831.80   | 35.57       | 341.47    | 6,173.27                    |          |
|          | <b>รวมค่างานต้นท่อน</b>                      |        |       |              |            |             |           | <b>221,007.15</b>           |          |