



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

- โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อลอดคลองพร้อมบ่อพัก
- สถานที่ก่อสร้าง ซอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะป๋อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาด	237,876.90	1.3375	318,160.35	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2	ป้ายโครงการ	3,500.00	-	3,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			321,660.35	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			321,600.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ  
(นายอภิรักษ์ ฉิมเฉยสุวัฒน์)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
(นางธัญชนก เอ็มดี)

ลงชื่อ.....  ..... กรรมการ  
(นายบุญญฤทธิ์ ทองปลั่ง)

รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่  
 ราคาก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิดคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อลอดกลมพร้อมบ่อพัก  
 ปริมาณงาน คูส่งน้ำขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 94.00 เมตร ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. และบ่อพักขนาด คสล. จำนวน 2 บ่อ ความยาวรวม 29.40 เมตร  
 ท่อกลม Ø0.30 เมตร ยาว 6 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอย 1 หมู่ที่ 9 บ้านใหม่โพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปี่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  
 ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปี่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคูส่งน้ำ								
	1.1 งานขุดรื้อถนน คสล.เดิม ขนทิ้ง	53.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,710.00	3,710.00	
	1.2 ดินขุดวางระบายน้ำ	33.84	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,805.28	4,805.28	
	1.3 ทราดยาบรองพื้น	2.82	ลบ.ม.	514.00	1,449.48	104.00	293.28	1,742.76	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	2.82	ลบ.ม.	1,621.00	4,571.22	426.00	1,201.32	5,772.54	
	1.5 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	18.04	ลบ.ม.	1,692.21	30,527.46	327.00	5,899.08	36,426.54	
	1.6 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 RB 9 มม.	1,083.52	กก.	24.75	26,817.12	3.55	3,846.49	30,663.61	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
	1.8 ไม้แบบ 50 %	94.00	ตร.ม.	140.86	13,240.84	139.00	13,066.00	26,306.84	
	1.9 เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	31.33	ท่อน	563.09	17,641.60	-	-	17,641.60	
2	งานฝาบปิดคูส่งน้ำ								
	1.10 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	8.46	ลบ.ม.	1,692.21	14,316.09	327.00	2,766.42	17,082.51	
	1.11 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD 30 DB 16 มม.	2,123.83	กก.	26.36	55,984.15	3.55	7,539.59	63,523.74	
	1.12 ลวดผูกเหล็ก	-	กก.	-	-	-	-	-	
	1.13 ท่อ พีวีซี 2"	7.05	ท่อน	232.71	1,640.60	-	-	1,640.60	
3	งานท่อลอดกลมระบายน้ำ								
	1.14 ท่อลอดกลม คสล. มอก.3 Ø 0.40 ม.	28.00	ท่อน	490.00	13,720.00	173.84	4,867.52	18,587.52	

