

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยใหญ่(สะพานโพธิ์ลอย -สะพานห้วยแดง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยช่อง ตำบลห้วยช่อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร ทนผา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่ / องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,134,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,053,891.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิรักษ์ ฉิมเฉย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อารีย์ ศรีสม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

7.3 มนต์วี พูลเสม กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักงานปลัด

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

08 พฤษภาคม 2567 14:04:45

..... ประธานกรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และทางพิสัย

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียกล้ำท้ายใหญ่(สะพานโพธิ์น้อย-สะพานหน่วยเลข) หมู่ที่ 1 บ้านหน่วยของ ตำบลหน่วยของ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะบู่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานโครงสร้างทาง 1.1 ขุดรื้อคันทางเดิมขมทั้งพร้อมปรับแก้ยึดทับ 1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.2.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	81.250	68.37	5,555.06	1.3642	93.27	7,578.21
2	1.2.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	ลบ.ม.	31.000	142.54	4,418.74	1.3642	194.45	6,028.04
3	1.2.1.2 งานลูกรังรองพื้นทาง 1.2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.2.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	273.000	439.96	120,109.08	1.3642	600.19	163,852.80
4	1.2.2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	273.000	492.21	134,373.33	1.3642	671.47	183,312.09

..... ประธานกรรม
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

อภิรักษ์ นิยม

08 พฤษภาคม 2567 14:06:13

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายการ หรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และ หอศิลป์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำห้วยใหญ่(สะพานห้วยแลง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยของ ตำบลห้วยของ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ควบคุมวิศวกรควบคุมราคาซื้อเหล็กเสริม (e-bidding)

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกะพัว/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะพัว

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.2.2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	63.000	444.81	28,023.03	1.3642	506.80	38,229.01
6	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,260.000	361.44	455,414.40	1.3642	493.07	621,276.32
7	2.1.2 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	210.000	29.65	6,226.50	1.3642	40.44	8,494.19

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

08 พฤษภาคม 2567 14:06:13


 ประธานการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบฟอร์มราย.....เพื่อสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียเหล็กใหญ่(สะพานใหญ่) ฝัฒที่ 1 บ้านห้วยของ ตำบลห้วยของ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล/องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.1.3 รอยต่อเื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	เมตร	120.000	130.04	15,604.80	1.3642	177.40	21,288.06
9	2.2.1.1 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	7.870	356.98	2,809.43	1.3642	486.99	3,832.62
รวมราคากลาง								1,053,891.34

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

08 พฤษภาคม 2567 14:06:13


 ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบฟอร์มร่างเงื่อนไขหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมเหล็กเสียบลำห้วยใหญ่(สะพานห้วยแดง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยของ ตำบลห้วยของ อำเภอปานลาด จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อง

(อภิรักษ์ ฉิมเฉย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิรักษ์ ศรีสม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มนต์วี พูลเสมอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิรักษ์ ฉิมเฉย

08 พฤษภาคม 2567

..... ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้างประเภทราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคาน้ำใหญ่(สะพานห้วยแดง) หมู่ที่ 1 บ้านห้วยซ้อ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัด เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปูล

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย X F _n	ราคากลาง
1.1	1.1	งานโครงสร้างทาง	ลบ.ม.	81,250	68.37	5,555.06	1,3642	93.27	7,578.21
	1.2	ทุรกันทางเดิมขมิ้นทั้งพร้อมปรับระดับ							
	1.2.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1.1	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
	1.2.1.2	งานวัสดุคัดเลือก (หินผุ)	ลบ.ม.	31,000	142.54	4,418.74	1,3642	194.45	6,028.04
	1.2.2	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	273,000	439.96	120,109.08	1,3642	600.19	163,852.80
	1.2.2.1	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.2.1.1	งานชั้นทาง (BASE COURSES)							
	1.2.2.1.2	งานชั้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	273,000	492.21	134,373.33	1,3642	671.47	183,312.09
	1.2.2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	1.2.2.2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	63,000	444.81	28,023.03	1,3642	606.80	38,229.01
	2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
8.1	2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตที่ (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRET	ตร.ม.	1,260,000	361.44	455,414.40	1,3642	493.07	621,276.32
	2.1.2	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	210,000	29.65	6,226.50	1,3642	40.44	8,494.19
8.3	2.1.3	รอยต่อเสื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	120,000	130.04	15,604.80	1,3642	177.40	21,288.06
	2.2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
10.1	2.2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	2.2.1.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	7,870	356.98	2,809.43	1,3642	486.99	3,832.62
TOTAL									3,832.62

TOTAL

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ