



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ


- โครงการติดตั้งป้ายชอย ในเขตพื้นที่ อบต.หนองกะปุ
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3,5,6,7 ตำบลหนองกะปุ หมู่ 1,2,3 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
- แบบเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ป้ายชอย	129,381.15	1.3091	169,372.86	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			-	-	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			169,372.86	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			169,372.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน			
	เฉลี่ยราคา/ป้าย	4,032.67	บาท		

ประมาณราคา..........นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นายบุญลู่ฤทธิ์ ทองปล้อง)

ตรวจ..........ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายอภิรักษ์ นิยมเฉยสุวัฒน์)

เห็นชอบ.......... ปลัด อบต.  
(นายชวลิต สังข์สน)

อนุมัติ..........นายก อบต.  
(นายบุญลู่ พุ่มจิตร)



รายการประมาณราคาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

ราคาก่อสร้าง ติดตั้งป้ายขอเกี่ยวพื้นที่ อบต.หนองกะป๋อ

ปริมาณงาน เสาลูก 2.50 เมตร ป้ายกว้าง 0.25 เมตร ( จำนวน 87 ป้าย)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3,5,6,7 ตำบลหนองกะป๋อ หมู่ 1,2,3 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะป๋อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างป้าย								
	1.1 ท่อเหล็ก □ 75 x 75 x 2 มม.	258.50	ม.	123.05	31,808.42	-	-	31,808.42	
	1.2 ท่อเหล็ก □ 25 x 25 x 1.2 มม.	160.95	ม.	28.03	4,511.42	-	-	4,511.42	
	1.3 แผ่นเหล็ก 250 x 600 x 1.4 มม.	174.00	แผ่น	51.43	8,948.82	-	-	8,948.82	
	1.4 แผ่นเหล็ก 100 x 100 x 1.4 มม.	87.00	แผ่น	10.00	870.00	-	-	870.00	
	1.5 แผ่นเหล็ก 150 x 150 x 4 มม.	5.00	แผ่น	75.00	375.00	-	-	375.00	
	1.6 เหล็กแบน ขนาด 25 x 3 มม.	26.10	ม.	24.33	635.01	-	-	635.01	
	1.7 ค่าแรงประกอบ	1,305.00	กก.	-	-	10.00	13,050.00	13,050.00	
2	งานติดตั้ง ป้าย								
	2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม	3.28	ลบ.ม.	1,550.00	5,084.00	426.00	1,397.28	6,481.28	
	2.2 ดินขุด และติดตั้ง	30.00	ลบ.	-	-	275.00	8,250.00	8,250.00	
	2.3 พุกเหล็ก 3 ท่อน	20.00	ตัว	6.00	120.00	30.00	600.00	720.00	
3	งานสี	104.40	ตร.ม.	35.00	3,654.00	38.00	3,967.20	7,621.20	
	3.1 ตัวหนังสือสีติดกาวสะท้อนแสง (2 ด้าน)	87.00	ลบ.	530.00	46,110.00	-	-	46,110.00	
	<b>รวมค่าจ้างต้นทุน</b>								
								129,381.15	